

Nowa Sucha, dn. 27.07.2016 r.

GPIOŚ:1.6.BKD.2016

Wójt Gminy Nowa Sucha, działający jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „**Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kozłów Biskupi, gm. Nowa Sucha – etap I**”, w odpowiedzi na zapytania jednego z oferentów do SIWZ wyjaśnia:

Poniższe zapytania jednego z oferentów:

Pytanie 1

W związku z zaprojektowanym wylotem żelbetowym DN 800 dot. Rzeki Bzury w udostępnionym przedmiarze robót Zamawiający do wyceny przyjął:

- w pozycji nr 4 „Wykonanie z brzegu, narzutu kamiennego w płótkach na włókninie. Płotki plecione z faszyny leśnej, wielkość kraty 2,0x2,0 m” (50 m²),
- w pozycji nr 11 „Wykonanie okładzin o grubości 25-45 cm z kamienia łamanego w wykopach i nasypach” (67,50 m³),
- w pozycji nr 12 „Spoinowanie murów kamiennych” (240 m²).

Zamawiający przewidział wyłożenie dna rowów i skarp narzutem kamiennym (faszyną).

Prosimy o udzielenie informacji czy istnieje możliwość ewentualnej zamiany opisanego narzutu kamiennego w faszynie na materace gabionowe wypełnione kamieniami?

Odpowiedź Zamawiającego.

Zamawiający wymaga wykonania rowu odpływowego w postaci bystrotoku kamiennego oraz zabezpieczenia skarpy rzeki Bzury na długości 10 m zgodnie z dokumentacją projektową i pozwoleniem wodnoprawnym.

W przedmiarze robót pozycje od nr 1 do nr 5 odnoszą się do zabezpieczenia skarpy rzeki Bzury narzutem z kamieni na geowłókninie, natomiast pozycje od nr 8 do nr 12 dotyczą wykonania rowu odpływowego w postaci bystrotoku kamiennego (kamienie śr. 15-20 cm ułożyć na podsypce piaskowej gr. 15 cm i przerwy między kamieniami zabetonować).

Z up. WÓJTA

Hanna Frankowska-Wojda
Sekretarz Gminy