

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Wiosennej w miejscowości Kozłów Biskupi, gmina Nowa Sucha, powiat sochaczewski
INWESTOR : Wójt Gminy Nowa Sucha
ADRES INWESTORA : 09-513 Nowa Sucha, Nowa Sucha 59A

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Wojciech Kmieciński (DROGI)
DATA OPRACOWANIA : 27.08.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.08.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	analiza włas- na	Obsługa geodezyjna inwestycji z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powyko- nawczej. 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
2		PODBUDOWY			
2 d.2	BCD D-04 04.01.01-03	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm 408*5.1	m ² m ²	 2080.80	
				RAZEM	2080.80
3 d.2	BCD D-06 06.01.10-10	Doziarnienie istniejącego podłoża mieszanką niezwiązaną o CBR>=35% wraz z zagęszczeniem 408*1.0*0.1	m ³ m ³	 40.80	
				RAZEM	40.80
4 d.2	BCD D-04 04.01.02-01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 408*5.1	m ² m ²	 2080.80	
				RAZEM	2080.80
5 d.2	BCD D-04 04.04.02-14	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5, grubość warst- wy po zagęszczeniu 10 cm 408*5.1	m ² m ²	 2080.80	
				RAZEM	2080.80
6 d.2	BCD D-04 04.04.02-14	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5, grubość warst- wy po zagęszczeniu 10 cm 408*4.85	m ² m ²	 1978.80	
				RAZEM	1978.80
7 d.2	BCD D-04 04.03.02-03	Mechaniczne skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m ² 408*4.66	m ² m ²	 1901.28	
				RAZEM	1901.28
8 d.2	BCD D-04 04.03.02-04	Mechaniczne skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m ² 408*4.58	m ² m ²	 1868.64	
				RAZEM	1868.64
3		NAWIERZCHNIE			
9 d.3	BCD D-05 05.03.05-23	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 408*4.58	m ² m ²	 1868.64	
				RAZEM	1868.64
10 d.3	BCD D-05 05.03.05-27	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 408*4.5	m ² m ²	 1836.00	
				RAZEM	1836.00
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
11 d.4	BCD D-06 06.01.10-01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwie- zieniem ścinki na odkład 408*0.75*2	m ² m ²	 612.00	
				RAZEM	612.00
12 d.4	BCD D-06 06.01.10-10	Lokalne uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym wraz z zagęszczeniem 408*0.75*0.1*2	m ³ m ³	 61.20	
				RAZEM	61.20
5		INNE ROBOTY			
13 d.5	BCD D-10 10.01.05-02	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych 7	szt. szt.	 7.00	
				RAZEM	7.00