UWAGI:

1. Równolegle z linią kablową układać bednarkę stalową uziemiającą 25x4.
2. Do latarni usytuowanych w pasie technicznym linii napowietrznej nałożyć stosował. słupy kompozytowe fanane.
3. Słupy fanane oznaczono literą E (5/1-5/2).

LEGENDA:

- PROJ. LATARNIA wys. 4m, wysięgnik 1m/15°, oprawa LED 45,5W
- PROJ. LATARNIA wys. 4m, wysięgnik 0,5m/15°, oprawa LED 32,1W
- ISTN. LINIAI NAPOWIETRZNA SN
- PROJ. KABEL OŚWIETLENOWY\
- PROJ. RURA OSLONOWA
- PROJ. SZAFA OŚWIETLENIOWA
- PROJ. ZKP W ZAKRESIE PGE

ODLEGŁOŚĆ LATARNI I LINII OŚWIETLENIOWEJ OD GRANICY OBSZARU KOLEJOWEGO

STANLUKS s.c.

Jakub Wróblewski, Tomasz Hübner

ul. Stanisła Hewelsa 62/10 lok. 60-161 Poznań
tel. kom: 508 263 420, 502 720 550
NIP: 7792520252, REGON: 380246426
e-mail: biuro@stanluks.pl www.stanluks.pl

Inwestor	Gmina Nowa Sucha. Nowa Sucha 59A, 96-513 Nowa Sucha.
Nazwa inwestycji	Budowa kablowej sieci oświetleniowej 0,4kV w sołectwie Mizerka - Stary Żyln.
Lokalizacja inwestycji	Gmina Nowa Sucha, obr. 0027 Stary Żyln, dz. nr 1/1, 1/2, 1/3, 351/1, 2, 4/2, 4/1, 6/2, 8/1, 78, 78/1, 74, 11, obr. 0028 Dalaj, dz. nr 15, 14/3
Treść rysunku	**Projekt zagospodarowania terenu. Oświetlenie drogowe.**
Stadium	Projekt budowlano-wykonawczy
Branża	Elektryczna
Projektował	Jakub Wróblewski — WPIS NA PODSTAWIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH
Opracował	Bartosz Pieprzka
Sprawdził	Tomasz Hübner — WPIS NA PODSTAWIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

DATA	NR RYS.
6.07.2021	E-1
SKALA	
1:500	

potwierdzam zgodność mapy do celów projektowych z oryginałem

data wykonania mapy: 2020

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500
Układ współrzędnych PL-2000 strefa 7
Układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH
Osnowa: 1 szt. GPS
Osnowa realizacyjna: 1 szt. GPS
Osnowa wysokościowa: 1 szt. niwelator
Osnowa wysokościowa: 1 szt. GPS
Osnowa wysokościowa: 1 szt. GPS
Osnowa wysokościowa: 1 szt. GPS