

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa odcinka ul Północnej w Koizłowie Biskupim 300 m
ADRES INWESTYCJI : <<lokalizacja budowy>>
INWESTOR : <<nazwa zamawiającego>>
ADRES INWESTORA : <<adres zamawiającego>>
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : DROGI

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Wojciech Kmiec
DATA OPRACOWANIA : 10.09.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.09.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PODBUDOWY			
1 d.1	BCD D-04 04.01.01.31-01	Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV	m ²		
		1200	m ²	1200.000	
				RAZEM	1200.000
2 d.1	BCD D-04 04.03.01.22-03	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową (0,7kg/m ²)	m ²		
		1200	m ²	1200.000	
				RAZEM	1200.000
3 d.1	BCD D-04 04.03.01.22-04	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową	m ²		
		1200	m ²	1200.000	
				RAZEM	1200.000
4 d.1	BCD D-04 04.04.01.21-01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy 5 cm	m ²		
		1200	m ²	1200.000	
				RAZEM	1200.000
2		NAWIERZCHNIE			
5 d.2	BCD D-05 05.03.05.11-03	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
		1200	m ²	1200.000	
				RAZEM	1200.000
6 d.2	BCD D-05 05.03.05.21-05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
		1200	m ²	1200.000	
				RAZEM	1200.000
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
7 d.3	BCD D-06 06.03.02.12-01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	m ²		
		300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
8 d.3	BCD D-06 06.03.02.11-01	Uzupełnienie zaniżonych poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem	m ³		
		45	m ³	45.000	
				RAZEM	45.000