Przedmiar robót

Remont boisk wielofunkcyjnych w Kozłowie Biskupim

Kozłów Biskupi, ul. Olimpijska 1, 96-513 Nowa Sucha

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar

1. **Demontaż starej nawierzchni boiska do gry w piłkę nożną**
Kod CPV:

1	2	3	4	5
1	***wg nakładów rzeczowych*** *KNP 1-131312-0201-05 0*	*Analogia - Rozbiórka starych trawników w terenie płaskim - sztuczna trawa* *krotność= 1,00*	*m2*	*1 880,00*
	1. 1880			1 880,00
2	***wg nakładów rzeczowych*** *AW-090*	*Wywóz materiału z rozbiórki samochodami skrzyniowymi oraz opłata za utylizację* *krotność= 1,00*	*kpl*	*1,00*
	1. 1			1,00

2. **Ułożenie nowej nawierzchni boiska do gry w piłkę nożną**
Kod CPV:

1	2	3	4	5
3	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-230201-01-050*	*Rozścielanie piasku o grubości warstwy do 1 cm - wyrównanie podłoża* *krotność= 1,00*	*m2*	*56,40*
	1. 1880*,03			56,40
4	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 21206-010-050*	*Analogia - Nawierzchnia z trawy syntetycznej zgodnie z PT zasypana piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM w ilości zgodnej z badaniem* *krotność= 1,00*	*m2*	*1 880,00*
	1. 1880			1 880,00
5	***wg nakładów rzeczowych*** *AW-090*	*Wklejenie linii w kolorze białym (szerokości 10 cm) i żółtym (szerokości 5 cm)* *krotność= 1,00*	*kpl*	*1,00*
	1. 1			1,00

3. **Naprawa nawierzchni na boisku do koszykówki i siatkówki**
Kod CPV:

1	2	3	4	5
6	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-31I1004-06-050*	*Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu* *krotność= 1,00*	*m2*	*613,11*
	1. 613,11			613,11
7	***wg nakładów rzeczowych*** *AW-050*	*Naniesienie natryskowo 3 mm natrysku EPDM* *krotność= 1,00*	*m2*	*613,11*
	1. 613,11			613,11
8	***wg nakładów rzeczowych*** *AW-090*	*Malowanie linii farbami poliuretanowymi metodą natrysku;* *krotność= 1,00*	*kpl*	*1,00*
	1. 1			1,00